STP Mass’a Bass’a

STP Mass'a Bass'a hat eine mehrschichtige Struktur, bestehend aus einer aus Alumiuim bestehenden Deckschicht, einer auf Bitumen basierenden Platte und einer mit Trennfolie bedeckten Klebstoff-Installationsschicht.

Der Betriebstemperaturbereich des Materials liegt zwischen -45°C und + 70°C. bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 98% - bei einer Temperatur von + 25°C

Transport

Der Materialumschlag muss unter Ausschluss von Feuchtigkeit durchgeführt werden.
Die Pakete dürfen nicht fallen gelassen werden und nicht geknickt werden.
Die Pakete müssen in einer überdachten Transportart, horizontal auf einer ebenen Fläche transportiert werden, unter Einhaltung der Transportvorschriften für diese Art von Transport und müssen vor mechanischen Beschädigungen, Materialverformungen und Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.
Die Pakete müssen in Stapeln von nicht mehr als 70 cm m transportiert werden (max.5 Pakete). Es dürfen keine schweren Gegenstände auf die Pakete gelegt werden.
Die Stapel dürfen nicht näher als 5 cm zur Fahrzeugseite oder zu einem anderen Stapel transportiert werden, um Verschiebungen beim Bremsen zu vermeiden.
Wenn das Material bei einer Temperatur von weniger als 15°C transportiert wird, muss das Material in der Verpackung des Herstellers unter Ausschluss von Biege- und Schockeinwirkung, transportiert werden, um die Sicherheit des Materials zu gewährleisten.

Lagerung

Das Material darf in höchstens 70cm hohen Stapeln in trockenen Lagerhäusern mit einer Temperatur von nicht mehr als 40°C horizontal auf einer ebenen Fläche von nicht weniger als 1 m zu Heizungsanlagen gelagert werden und muss vor Feuchtigkeit, Öl und Sonnenlicht geschützt werden.
Wenn das Material in einem unbeheizten Lager gelagert wird, muss das Material in der Verpackung des Herstellers unter Ausschluss von Biege- und Schockeinwirkung, transportiert werden, um die Sicherheit des Materials zu gewährleisten.

www.standartplast.com © 2017 Standartplast. All rights reserved

Installations und Gebrauch

Das Material kann auf ebenen und gekrümmten Flächen installiert werden.

Das Material muss bei einer Temperatur von mindestens 18 und höchstens 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60-70% installiert werden.

Wenn das Material bei einer Temperatur von weniger als 15°C transportiert oder gelagert wird, muss es vor dem Einbau mindestens 24 Stunden in der Verpackung des Lieferanten bei einer Temperatur von mindestens 18°C und höchstens 30°C aufbewahrt werden oder es muss bei einer Temperatur von 40 bis 50°C mindestens 3 Minuten lang aufgewärmt werden.

Es wird empfohlen, das Material vor der Installation auf komplexen Oberflächen auf 40-50°C zu erwärmen. Das Material muss auf sauberen, trockenen Oberflächen installiert werden. Wenn das Material auf geölten Oberflächen installiert wird, muss es mit Benzin oder anderen Lösungsmitteln entfettet werden und komplett abtrocknen.

Das installierte Material sollte anschließend mit einer Rolle festgedrückt werden.
Der Versuch, das Produkt nach der Montage wieder abzuziehen, kann das Produkt zerstören

Wenn das Material auf komplexen Oberflächen (dreieckig oder kugelförmig) installiert ist, ist es erforderlich, das Material (bis zu 3 Einschnitte) einzuschneiden und eine Heißluftpistole zu verwenden.

Es wird empfohlen den ständigen Kontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden.

für die Richtigkeit des
Auszugs
Spezialist für Qualitätskontrolle
„Standartplast“ GmbH

www.standartplast.com © 2017 Standartplast. All rights reserved